FICHE DE PROJET

Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Malines
tél +32 15 569 965 , groep@willemen.be

Tunnel de Cointe - Liège

Détails du projet

Activités
Génie civil
Tunnels

Entrepreneurs
Franki

emplacement
4020 Liège Belgique
Liege BE

Maître(s) d'ouvrage
M.E.T., Sofico

Montant
€325.000.000

Société simple
Franki, Bageci-CFE, Duchêne, Galère, Matagne, Réforme Nizet, Bouygues Belgium

Délai
11 ans

Début des travaux
03-1986

Fin des travaux
03-1997



Double tunnel de 1.300 m de longueur ayant chacun deux échangeurs routiers en entrée et sortie. Les tunnels sont situés à 50 m sous la surface du sol, elle-même occupée en très grande partie par une zone d'habitat. Le soutènement est constitué de 30 cm de béton projeté et d'un boulonnage passif à raison de 1 boulon de 3 m de longueur par 1,5 m³.

- Pieux : 15.600 m
- Béton : 150.000 m³
- Acier : 10.000 t

Le tunnel est le liaison entre le E25 et le E40.

Catégorie: Génie civil; Tunnels

Franki

Chemin des moissons, 10
4400 Flémalle, Liege
(Belgique)
tél +32 4 2505150 | +32 4 3493939
info@franki.be
www.franki.be

Depuis 1998, Franki appartient à Willemen Groep, le plus grand groupe familial de construction en Belgique.