FICHE DE PROJET

Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Malines
tél +32 15 569 965 , groep@willemen.be

Travaux d’infrastructure ferroviaire RER - Anderlecht

Détails du projet

Activités
Génie civil
Ponts
Infrastructure ferroviaire & gares

Entrepreneurs
Willemen Bouw

emplacement
Bergensesteenweg 1261
1070 Anderlecht Belgique
Brussels BE

Maître(s) d'ouvrage
Infrabel

Utilisateur final
NMBS

Bureau d'études
TUC Rail

Délai
3 ans 3 mois

Début des travaux
04-2011

Fin des travaux
07-2014

- Aménagement du gabarit ferroviaire pour la ligne L50B, des deux côtés de la ligne L50A
- Longueur : 4 km
- Élargissement de 3 ponts ferroviaires
- Rénovation de 5 passerelles au-dessus des lignes de chemin de fer
- Nouvel arrêt de train
- Murs de soutènement et terrasses vertes/soutènement
- Réalisation d’une tranchée couverte : lg : 200 m/tampon acoustique
- Terrasses vertes.

Willemen Bouw

Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen, Antwerpen
(Belgique)
tél +32 3 450 77 00
bouw@willemen.be
www.willemen.be

Willemen Bouw est née le 30 avril 2025 de la fusion de Willemen Construct, Cosimco, Franki Construct et Tools.