FICHE DE PROJET

Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Malines
tél +32 15 569 965 , groep@willemen.be

Johnny Ronaldobrug - Muizen

Détails du projet

Activités
Génie civil
Ponts

Entrepreneurs
Willemen Bouw

emplacement
Stationsberg
2812 Muizen Belgique
Antwerpen BE

Maître(s) d'ouvrage
Infrabel

Caractéristiques spéciales BIM

Délai
10 mois

Début des travaux
08-2020

Fin des travaux
06-2021



Démolition du pont existant et modification des culées, des lignes aériennes, de la chaussée et du drainage. Au-dessus de la voie ferrée, nous construirons un nouveau pont à arcs en acier en collaboration avec Almex. En septembre 2020, les préparatifs ont commencé pour les travaux relatifs aux lignes aériennes. Début octobre, la passerelle piétonne temporaire a été installée pour maintenir une liaison entre le centre de Muizen et l'école située de l'autre côté de la gare. La démolition de l'ancien pont était prévue pour le week-end du 11 octobre. Le week-end des 13 et 14 février 2021, la nouvelle passerelle a été installée.

Willemen Bouw

Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen, Antwerpen
(Belgique)
tél +32 3 450 77 00
bouw@willemen.be
www.willemen.be

Willemen Bouw est née le 30 avril 2025 de la fusion de Willemen Construct, Cosimco, Franki Construct et Tools.